

Beneficiar: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: platforma pavaj
 Obiectul: Obiect001 Platforme exterioare
 Stadiul fizic: Dev0001 Platforme

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	2.01		0
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPIXF06A - Diverese lucrari: sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1m. adincime pentru conducte ape pluviale	mc	52.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	375.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CMj30E03B1B - Conducte de canalizare din tevi pvc Kg D=160mm si montare coloanelor de scurgere din teava pvc pt. ape pluviale cu coturi, mufe	ml	210.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	MLE121251# - Umplerea santului cu balast in straturi succesive de 10 - 20 cm, bine batute, procesul de munca cuprinde transportul cu lopata si imprastierea manuala a balastului in straturi succesive de 10 - 20 cm, udarea manuala, compactarea manuala a straturilor de balast	mc	210.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ACD01D1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine carosabile	buc	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	ACD07E1# - Elemente la camine stas cuprinzind:aducerea la cota	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	2101183 - Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.73		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSE06A1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat de fundare din piatra si balast, prin nivelarea mecanica si manuala, compactarea cu rulou compresor autopropulsat, de 10-12 t	100 mp	17.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	DD01A1# - Pavaj dale de beton 8 cm grosime, calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	1,550.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	DD01A1# - Pavaj din dale de beton 6 cm calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	147.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	DE10B1 - Borduri prefabricate din beton 20 x 25cm pe fundatie din beton 30 x 20 cm	m	295.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 10 x 15cm, pe fundatie din beton 20 x 25 cm	m	147.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	6.62		
13	CO37A1# - Rigole de scurgere, deschisa din beton, sclivisirea rosturilor, asezare pe pat de mortar de beton	m	128.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	630.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	ACD04I1 Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub bet. cu cep si buza la canale cu dn 1000 La1:10174/subset:0/4/0501365.mortar zidarie: m100-z fara adaos de var>0.097 mc La2:10173/subset:0/27/0500270.beton: c12/15 - bc 15 - b 200 , t3/t4, 0-31>4.01 mc	buc	1		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	ACD01L1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	1		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
601.66						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
CAS	15.80 %	0.00		0.00	0.00	
CASS	5.20 %	0.00		0.00	0.00	
Somaj	0.50 %	0.00		0.00	0.00	

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Fond de risc	0.27 %	0.00		0.00	0.00	
Fond de garantare	0.25 %	0.00		0.00	0.00	
Concedii si indemnizatii	0.85 %	0.00		0.00	0.00	
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (20.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						